ŘEZ B–B

STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PROVĚTRÁVANÁ U OKAPU A U HŘEBENE, RESP.STŘEŠNÍM AREÁTORY



ŘEZ C–C



ŘEZ A–A

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PROVĚTRÁVANÁ U OKAPU A U HŘEBENE, RESP.STŘEŠNÍM AREÁTORY



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL UŽÍVÁNÍ	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
201						
202	VÍCEÚČELOVÁ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST I.	41,18m2	KOBEREC	OMÍTKA VNITŘNÍ KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU V=600mm	SDK OPLÁŠTĚNÍ KROVU	KOBEROVÝ SOKL
203	CHODBA	32,55m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VNITŘNÍ	SDK OPLÁŠTĚNÍ KROVU	KER.SOKL
204	ZÁZEMÍ č.202	24,29m2	KOBEREC		SDK OPLÁŠTĚNÍ KROVU	KOBEROVÝ SOKL
205	SKLAD č.202	25,04m2	PVC	OMÍTKA VNITŘNÍ	SDK OPLÁŠTĚNÍ KROVU	LIŠTA
206	CHODBA	13,31m2	KERAMICKÁ DLAŽBA		SDK OPLÁŠTĚNÍ KROVU	KER.SOKL
207	ZÁZEMÍ č.209	29,19m2	KOBEREC	OMÍTKA VNITŘNÍ	SDK OPLÁŠTĚNÍ KROVU	KOBEROVÝ SOKL
208	SKLAD č.209	15,56m2	PVC		SDK OPLÁŠTĚNÍ KROVU	LIŠTA
209	VÍCEÚČELOVÁ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST II.	40,05m2	KOBEREC		SDK OPLÁŠTĚNÍ KROVU	KOBEROVÝ SOKL
210	PŮDA	43,53m2	ANHYDRID	OMÍTKA VNITŘNÍ		

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

VŠECHNY VIDITELNÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENÉ OBKLADEM KONSTRUKCE
KNAUF K 254 Z DESEK RED tl.12,5mm

KONSTRUKCE PODKROVÍ JSOU KONSTRUKCE
KNAUF K 311 Z DESEK RED tl.15mm, IZOLACE 13kg/m3 PŘÍSLUŠNÉ TLOUŠŤKY

NOVÉ PŘÍČKY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ PO OBVODĚ 2.NP „JEDNOSTRANNÉ" PŘEDSAZENÉ JSOU KONSTRUKCE
KNAUF W 625 Z DESEK RED tl.15mm, IZOLACE 50kg/m2 PŘÍSLUŠNÉ TLOUŠŤKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ SDK PŘÍČKY , tep.izolace tl.40mm (lambda 0,04), kovový rošt, SDK desky TL.12,5mm OBOUSTRANNĚ DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA W 625 pro tepelnou izolaci tl.40mm+180mm (vaz.160mm) 50kg/m2 (lambda 0,04), ocelorošt, parozábrana, SDK desky RED tl.15mm
- KONSTRUKCE DEMONTOVANÉ



1.NP = ±0,000
2.NP (PODKROVÍ) = +3,620
D1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

uniArt PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01
TEL./FAX 354 623 576, 354 620 074, e-mail: uniart@seznam.cz

VED.PROJEKTANT	ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. ARCH.	ING.I. HLOŽEK	ING.KOVAŘÍKOVÁ
D. URBANEC		Č. PARÉ
INVESTOR	OBEC DRMOUL	
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	
FORMÁT		184
DATUM		07/2014
ÚČEL		ZMĚNA DSP
MĚŘÍTKO		1:50
Č. ZAKÁZKY		52 /14
ČÍSLO VÝKRESU		D1.1.03

DRMOUL, PLZEŇSKÁ č.p.237

ZÁZEMÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

D1. ZÁZEMÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

PŮDORYS PODKROVÍ

TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.